

# 上海新闻出版职业技术学校宝山校区

## 消防安全隐患零星整改项目比选邀请书

1、上海新闻出版职业技术学校本着公开、公平、公正、诚信的原则对宝山校区消防安全隐患零星整改项目实施单位进行公开比选，邀请具有相应资质的单位参加。

2、投标单位须具备以下条件：

(1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

(2) 具有独立法定代表人资格及相应的经营范围；

(3) 参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

(4) 本项目不接受联合体投标。

3、投标单位请于 2018 年 10 月 30 日至 11 月 1 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00（北京时间），委派授权代表持下面资格证明文件，至上海市宝山区呼兰路 921 号报名。

(1) 营业执照副本；

(2) 法定代表人授权委托书及被授权人代表身份证；

(3) 相关资质证书；

报名时携带以上材料原件备查，同时带材料复印件并加盖公章交招标人留档。

4、项目概况：

(1) 具体现场情况请投标单位现场踏勘。

(2) 项目实施内容清单：见附件

(3) 施工工期要求：

工期四天，进场时间为 2018 年 11 月 15 日下午 2:00 后，要求在 2018 年 11 月 19 日下午 5:00 前完成施工及现场保洁工作。

(4) 付款、结算、质保要求：

项目结束通过验收后，一次性付款（施工单位提供结算金额的 5% 的质量保证金）。本工程结算价以审价结果为准，质保期不低于 2 年。

5、现场踏勘及答疑会时间：自行踏勘

6、投标文件递交截止时间：2018 年 11 月 2 日上午 10:00 时，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7、比选人联系方式：

单位名称：上海新闻出版职业技术学校

地址：上海市宝山区呼兰路 921 号

联系人：翁云松

电话：56990692




教学楼不锈钢格栅防盗移门

| 序号 | 项目名称            | 计量单位 | 工程量  | 金 额 (元)  |      |                     |
|----|-----------------|------|------|----------|------|---------------------|
|    |                 |      |      | 综合<br>单价 | 合 价  | 其中：<br>人工费      材料费 |
| 一  | 不锈钢格栅防盗移门 (共2樘) |      |      |          |      |                     |
| 1  | 原方管格栅开门拆除       | 樘    | 2    |          |      |                     |
| 2  | 新安装304不锈钢格栅移门   | m2   | 14.8 |          |      |                     |
| 3  | 材料运输费           | 项    | 1    |          |      |                     |
| 4  | 现场清理、保洁         | m2   | 30   |          |      |                     |
|    | 小计              |      |      |          | 0    |                     |
| 三  | 垃圾清运            |      |      |          |      |                     |
| 四  | 直接费 (一+二+三)     |      |      |          | 0.00 |                     |
| 五  | 管理费：5%          |      |      |          | 0.00 |                     |
| 六  | 税收：10%          |      |      |          | 0.00 |                     |
| 七  | 合计：             |      |      |          | 0.00 |                     |
| 八  | RMB零            |      |      |          |      |                     |



## 宿舍楼洗衣间改造

| 序号 | 项目名称                  | 计量单位 | 工程量 | 金 额 (元)  |      |     |     |
|----|-----------------------|------|-----|----------|------|-----|-----|
|    |                       |      |     | 综合<br>单价 | 合 价  | 其中: |     |
|    |                       |      |     |          |      | 人工费 | 材料费 |
| 一  | 新改造洗衣间 (共2间)          |      |     |          |      |     |     |
| 1  | 凿穿墙洞及封堵修复             | 只    | 10  |          |      |     |     |
| 2  | DN75 PVC-U排水管安装       | 米    | 24  |          |      |     |     |
| 3  | DN32PPR 给水管安装         | 米    | 48  |          |      |     |     |
| 4  | DN32PPR 给水管保温管安装      | 米    | 30  |          |      |     |     |
| 5  | 洗衣机龙头安装               | 只    | 12  |          |      |     |     |
| 6  | 电源线敷设 (pvc20/BV2.5*3) | 米    | 32  |          |      |     |     |
| 7  | 五孔插座安装 (含线盒)          | 只    | 12  |          |      |     |     |
| 8  | 墙面基层处理                | m2   | 112 |          |      |     |     |
| 9  | 墙面乳胶漆修补               | m2   | 40  |          |      |     |     |
| 10 | 100mm高地面地台浇制          | m2   | 18  |          |      |     |     |
| 11 | 墙、地面防水施工              | m2   | 45  |          |      |     |     |
| 12 | 墙面墙砖铺贴                | m2   | 48  |          |      |     |     |
| 13 | 地面地砖铺贴                | m2   | 30  |          |      |     |     |
| 14 | 现场清理、保洁               | m2   | 30  |          |      |     |     |
|    | 小计                    |      |     |          | 0    |     |     |
| 二  | 原楼梯间                  |      |     |          |      |     |     |
| 2  | 墙面乳胶漆修补               | m2   | 24  | 0        |      |     |     |
|    | 不锈钢格栅拆除               | 项    | 1   | 600      |      |     |     |
|    | 小计                    |      |     |          | 0    |     |     |
| 三  | 垃圾清运                  |      |     |          |      |     |     |
| 四  | 直接费 (一+二+三)           |      |     |          | 0.00 |     |     |
| 五  | 管理费: 5%               |      |     |          | 0.00 |     |     |
| 六  | 税收: 10%               |      |     |          | 0.00 |     |     |
| 七  | 合计:                   |      |     |          | 0.00 |     |     |
| 八  | RMB零                  |      |     |          |      |     |     |



厨房安装防火门窗项目

| 序号 | 项目名称                  | 计量单位 | 工程量    | 金 额 (元)  |      |
|----|-----------------------|------|--------|----------|------|
|    |                       |      |        | 综合<br>单价 | 合 价  |
| 一  | 防火门                   |      |        |          |      |
| 1  | 防火门定制及安装 (1100*2020)  | m2   | 2.2    |          |      |
| 2  | 防火门定制及安装 (1010*2021)  | m2   | 2.0    |          |      |
| 3  | 防火门定制及安装 (790*2022)   | m2   | 1.6    |          |      |
| 4  | 防火门定制及安装 (880*2023)   | m2   | 1.8    |          |      |
| 5  | 防火门定制及安装 (1380*2024)  | m2   | 2.8    |          |      |
| 6  | 防火门定制及安装 (790*2025)   | m2   | 1.6    |          |      |
| 7  | 上下插销安装                | 只    | 6      |          |      |
| 8  | 闭门器安装                 | 只    | 7      |          |      |
| 9  | 铰链安装                  | 只    | 21     |          |      |
| 10 | 防火锁                   | 只    | 6      |          |      |
| 二  | 固定防火窗                 |      |        |          |      |
| 1  | 固定防火窗定制及安装 (2690*800) | m2   | 2.152  |          |      |
| 2  | 固定防火窗定制及安装 (5862*800) | m2   | 4.6896 |          |      |
| 3  | 固定防火窗定制及安装 (4565*800) | m2   | 3.652  |          |      |
| 4  | 固定防火窗定制及安装 (1230*800) | m2   | 0.984  |          |      |
| 5  | 固定防火窗定制及安装 (2367*800) | m2   | 1.8936 |          |      |
| 6  | 固定防火窗定制及安装 (4749*800) | m2   | 3.7992 |          |      |
| 7  | 固定防火窗定制及安装 (2429*800) | m2   | 1.9432 |          |      |
| 8  | 固定防火窗定制及安装 (4059*800) | m2   | 3.2472 |          |      |
|    |                       |      |        |          |      |
| 三  | 平开防火窗                 |      |        |          |      |
| 1  | 平开防火窗定制及安装 (800*800)  | 套    | 1      |          |      |
| 2  | 平开防火窗定制及安装 (800*860)  | 套    | 1      |          |      |
| 四  | 瓷砖凿除及修补               | m2   | 11.0   |          |      |
| 五  | 原门窗拆除                 | m2   | 26.0   |          |      |
| 六  | 现场清理、保洁               | 项    | 1      |          |      |
| 七  | 垃圾清运                  | 项    | 1      |          |      |
| 八  | 材料运输及搬运               | 项    | 1      |          |      |
| 九  | 直接费                   |      |        |          | 0.00 |
| 十  | 管理费：5%                |      |        |          | 0.00 |
| 十一 | 税收：10%                |      |        |          | 0.00 |
| 十二 | 合计：                   |      |        |          | 0.00 |
| 十三 | RMB零                  |      |        |          |      |

